

大规模集群下的 自动化部署

 阿里巴巴云计算 朱佳文/2010-08 jiawen_zhu@hotmail.com



关键词:大规模,自动化



大规模——服务器规模急剧增长场景下的运维

挑战和变化:

- 运维理念
- 运维方式和手段
- 对运维人员的综合素质要求提高



关键词:大规模,自动化



自动化——从重复性的工作中解放出来

挑战和变化:

- 工作单调,重复,没有成就感
- 人肉的方式也搞不定




问题和挑战



明天500台服务器到货,请完成上架及系统的安装

我要装RHEL5u4 64的系统, 分区跟别的机器不一样哦~



我那些开发机要装开发包工具,跟生产的不一样,别搞错了!





系统自动化部署的指标



- 操作简单: a) 一键式安装(CLI)b)在页面点一下(Web UI)c)定制方便
- 良好的引导控制:
 - a)重装系统
 - b)无系统默认PXE引导(新购)
 - c)防止误装(*)
- 友好的过程监控及控制:
 - a)日志
 - b)信息采集,并发,状态控制



常见的网络安装方式(RedHat)

- PXE + Kickstart简单,灵活,易于实现
- PXE + Image 高效,标准化
- PXE + NFS Root 集群化



了解Kickstart的安装过程



- 1)网卡PXE引导 →
 - 2) Memory OS启动 →
 - 3) Anaconda请求kickstart →
 - 4)执行安装 →
 - I) %pre
 - II) installing
 - III)%post



```
langsupport --default en US.UTF-8 zh CN.GB18030 en US.UTF-8
                                                          ks.cfg-header
rootpw --iscrypted $1$5uXyAmlSsdfu$20neCkGOEpg1marMta0 mrks.cfg-rootpw-
firewall --disabled
                                                          ks.cfg-firewall
selinux --disabled
                              ←这里的每一项都可以定制
                                                          ks.cfg-selinux
timezone Asia/Shanghai
                                                          ks.cfg-timezone
url --url=http://10.0.0.10/rhel/5.4/os/x86 64
repo --name=Update --baseurl=http://10.0.0.10/yum/5Server/update/ gpgcheck=0
%packages --resolvedeps --ignoremissing
                                                          ks.cfg-packages
@ base
@ core
                               ←包列表可以定制
@ system-tools
@ editors
@ system-tools
%pre
                               ←真正执行<u>安装前</u>的一个shell环境
#!/bin/sh
# You can do something here before the real installation
wget -nv -0 /tmp/pre-install http://10.0.0.10/pre-install
/bin/sh /tmp/pre-install
%post
                                ←Basic OS完成安装后的一个shell环境
#!/bin/sh
# You can do something at the end of the installation
wget -nv -0 /tmp/post-install http://10.0.0.10/post-install
/bin/bash /tmp/post-install
```

install

lang en US.UTF-8

模板定义: default ks.cfg-header ks.cfg-rootpw ks.cfg-timezone ks.cfg-firewall ks.cfg-partition ks.cfg-packages pre-install.sh post-install.sh firstboot.sh web_server ks.cfg.partition post-install.sh mysql_server ks.cfg-packages fistboot.sh

可以玩自动化的几个思路:

- 预定义安装模板(profiles)
- · 将ks文件拆成可定制的几个文件
- 通过PHP"拼凑"成完整的ks文件:
 http://xxx/ks.php?sn=xxx
- 充分利用%pre阶段,进行设备信息采集,校验,及安装前的准备工作(如,设置IPMI,做raid)
- 通过%post阶段,进行系统环境 的初始化,及定制软件的安装

Kickstart足够吗?



KS是否已足够满足我们的要求? 答案是:No!

自动化的核心究竟是什么?



统一的数据源是运维自动化的核心

─ 配置信息 				
	HL且 IA AS			
	主机名:	xxx. aliyun. com	IP地址:	10. 0. 0. 10
	Mac地址:	00:26:Ъ9:35:е9:аа	SN:	712dm2y
	00B类型:	IPMI2	串口类型:	serial2
	OOB IP:	192. 168. 0. 10	机型:	Dell: PowerEdge R710
	操作系统:	rhel-54-64	安装模板:	mysql_server
	安装状态:	不需要安装	负责人:	朱佳文



自动化重点解决的几个问题

- 统一的数据源管理(data source)
 - 设备信息采集,及准确性保障
 - 定制,要有数据依据
 - 行为可控,要有统一的信息支持
- OOB(out of band)远程管理
 - 控制电源,引导顺序,串口信号
- 安装模板,及定制的实现
 - 管理要方便,操作要方便,安装过程要能自己识别
- 系统引导流程的控制
 - 新设备到货,没有OS自动进入pxe时的控制
 - 重装系统时的控制
 - 防止机器被错误重装
- 规模化部署时的并发控制
- 规模化部署时的状态跟踪



OOB远程管理 (IPMI/iLO)

告别 "重启按F12"; 查看安装过程,不再仅仅限于KVM

电源控制:

ipmitool -I lanplus -U root -H 192.168.0.10 power reset

引导顺序控制:

ipmitool -I lanplus -U root -H 192.168.0.10 chassis bootdev pxe


Console串口信号(需做串口重定向): ipmitool -I lanplus -U root -H 192.168.0.10 -e ^ sol activate

CLI封装,通过数据源获取主机信息,可以实现一键式安装。 OOB网络信息的设置,可以在memory os中提前设置(%pre)。



自动化部署的信息交互





自动化部署实践之日志跟踪

- 2010-04-24 08:29> ------ STARTING CLONE ------
- 2010-04-24 08:29> Clone process will take you some minutes, please wait...
- 2010-04-24 08:29> Auto-detect hostinfo via mac=00:26:b9:35:e9:aa
- 2010-04-24 08:29> Wrong SN, auto detect: 712dm2y, NOT 712dm2x 主机信息检查
- 2010-04-24 08:29> Setting oob: 192.168.0.10/255.255.255.0 安装前自动设置OOB
- 2010-04-24 08:29> Reach concurrent-clone's limit:55. Sleep 38s and then try to continue...
- 2010-04-24 08:29> Pre-install done. Go ahead, basic os will be installed in about 10 min.
- 2010-04-24 08:43> Default post-install completed 更新信息源安装状态
- 2010-04-24 08:43> Change host clone status as don't clone: mac=00:26:b9:35:e9:aa
- 2010-04-24 00.43 Change host done status as don't done. mac-00.20.b9.33.e9.aa
- 2010-04-24 08:43> Reset host pxe config as harddisk booting 防止反复重装
- 2010-04-24 08:43> hostname:xxx.aliyun.com; os:rhel54_64; ip:10.0.0.10; profile:mysql_se
- 2010-04-24 08:43> The OS is going to reboot now...
- 2010-04-24 08:43> Auto-partition processe at firstboot, it takes about 10min per 1T disc...
- 2010-04-24 08:51> ------ CLONE DONE -----
- -- 安装前自动采集主机信息,并跟数据源进行校验,确保数据准确性;
- -- 在OS安装前自动设置OOB远程管理,确保异常时有远程控制能力;
- -- 控制并发安装队列,限制内部流量
- -- 自动更新相关安装状态



自动化部署我们还能做什么?

规模化运维场景下,我们需要确保: 安装时的系统基础环境,及运行时的系统基础环境保持一致。

系统基础环境的保障由 独立的配置管理平台 来做是很合适的。

因此:

系统安装只关注Basic OS的安装;配置管理平台完成对它的初始 化及运行时的维护更新。

可以使用Image的方式来进行Basic OS的快速部署。 集群方式,可以采用NFS Root方式,集中管理Basic OS。





Thank You

欢迎交流:

MSN:

jiawen_zhu@hotmail.com

